

種目内訳書

記号	名称	摘要	単位	設計額		備考
				数量	金額	
A-I	総合センター解体工事					
	建築工事		式	1.0		
	電気設備工事		式	1.0		
	機械設備工事		式	1.0		
	計					
B-I	共通費					
	共通仮設費		式	1.0		
	現場管理費		式	1.0		
	一般管理費等		式	1.0		
	計					
	合計（工事価格）					
	消費税等相当額		式	1.0		
	総合計（工事費）					

科目内訳書

記号	名 称	摘 要	単 位	設 計 額		備 考
				数 量	金 額	
A-I	総合センター解体工事	建築工事				
1	直接仮設		式	1.0		中科目内訳書 No.1 参照
2	土 工		式	1.0		中科目内訳書 No.1 参照
3	解体撤去		式	1.0		中科目内訳書 No.1 参照
4	環境配慮		式	1.0		中科目内訳書 No.1 参照
5	発生材処分		式	1.0		中科目内訳書 No.1 参照
	計					

科目内訳書

記号	名称	摘要	単位	設計額		備考
				数量	金額	
A-II	機械室・その他	建築工事				
1	直接仮設		式	1.0		中科目内訳書 No.2 参照
2	土工		式	1.0		中科目内訳書 No.2 参照
3	解体撤去		式	1.0		中科目内訳書 No.2 参照
4	環境配慮		式	1.0		中科目内訳書 No.2 参照
5	発生材処分		式	1.0		中科目内訳書 No.2 参照
	計					

科目内訳書

記号	名称	摘要	単位	設計額		備考
				数量	金額	
A-III	外構	建築工事				
1	外構		式	1.0		中科目内訳書 No.3 参照
	計					

中 科 目 内 訳 書

記号	科目名称	中科目名称	単位	設 計 額		備 考
				数 量	金 額	
A-I	総合センター解体工事	建築工事				
1	直接仮設		式	1.0		細目内訳書 No.1 参照
	計					
2	土 工		式	1.0		細目内訳書 No.2 参照
	計					
3	解体撤去		式	1.0		細目内訳書 No.3 参照
	計					
4	環境配慮		式	1.0		細目内訳書 No.8 参照
	計					
5	発生材処分		式	1.0		細目内訳書 No.9 参照
	計					

中 科 目 内 訳 書

記号	科目名称	中科目名称	単位	設 計 額		備 考
				数 量	金 額	
A-II	機械室・その他	建築工事				
1	直接仮設		式	1.0		細目内訳書 No.10 参照
	計					
2	土 工		式	1.0		細目内訳書 No.11 参照
	計					
3	解体撤去		式	1.0		細目内訳書 No.12 参照
	計					
4	環境配慮		式	1.0		細目内訳書 No.13 参照
	計					
5	発生材処分		式	1.0		細目内訳書 No.14 参照
	計					

中 科 目 内 訳 書

記 号	科 目 名 称	中 科 目 名 称	単 位	設 計 額		備 考
				数 量	金 額	
A-Ⅲ	外構	建築工事				
1	外構		式	1.0		細目内訳書 No.15 参照
	計					

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
A-I 1	直接仮設							
	外部足場		くさび緊結式足場、フック足場 階段足場	式		1.0		別紙明細 001
	内部足場		脚立足場、棚足場	式		1.0		別紙明細 002
	災害防止		防音パネル	式		1.0		別紙明細 003
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
A-I 2	土工							
	埋戻し		山砂	m3		491.0		
	土工機械運搬		片道30km以内	往復		1.0		
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
A-I 3	解体撤去							
	躯体解体		地上からの解体 圧砕機、ハッドブレーカー併用	m ³		694.0		
	基礎解体		大型ブレーカー、圧砕機併用	m ³		196.0		
	地業取り壊し			m ³		80.3		
	とりこわし機械運搬			式		1.0		別紙明細 004
	外装材とりこわし		カラーベストコロニアル	m ²		334.0		
	外装材とりこわし		アスファルトフェルト	m ²		334.0		
	外装材とりこわし		耐火野地板	m ²		334.0		
	既存防水層撤去		ペルシート防水	m ²		529.0		
	外装材とりこわし		豆砂利コンクリート押え	m ²		126.0		
	外装材とりこわし		縦樋	m		108.0		
	外装材とりこわし		軒樋	m		56.2		
	外装材とりこわし		ルーフレイン 縦引き	箇所		12.0		
	外装材とりこわし		ルーフレイン 横引き	箇所		2.0		
	外装材とりこわし		足ふきマット	箇所		12.0		
	外装材とりこわし		手摺	m		162.0		
	外装材とりこわし		軽鉄天井下地	m ²		240.0		
	外装材とりこわし		ビニトップスパントレル	m ²		183.0		

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
	内装材とりこわし		モルタル下地	m ²		779.0		
	内装材とりこわし		グリンカータイル	m ²		124.0		
	内装材とりこわし (アスベスト含有)		マチコスルチップタイル	m ²		260.0		
	内装材とりこわし		マチコGRタイル	m ²		40.7		
	内装材とりこわし		ホリコンモサイクタイル (モルタル下地共)	m ²		30.8		
	内装材とりこわし (アスベスト含有)		Pタイル	m ²		15.9		
	内装材とりこわし (アスベスト含有)		アームストロング長尺床材	m ²		128.0		
	内装材とりこわし		長尺塩ビシートフロアリューム	m ²		126.0		
	内装材とりこわし		フェルト下地じゅうたん敷	m ²		42.1		
	内装材とりこわし		畳	枚		42.0		
	内装材とりこわし		桧松合板張	m ²		8.2		
	内装材とりこわし		シベニヤ合板	m ²		7.2		
	内装材とりこわし		ガスベリ床	m ²		4.4		
	内装材とりこわし		フローリング	m ²		15.8		
	内装材とりこわし		ブナフロアリングブロック	m ²		268.0		
	内装材とりこわし		東リカーペットOIC	m ²		26.6		
	内装材とりこわし		木造床組	m ²		105.0		
	内装材とりこわし		ベルシート防水	m ²		59.7		

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
	内装材とりこわし		豆砂利コンクリート	m ²		30.8		
	内装材とりこわし		コンクリートブロック	m ³		18.7		
	内装材とりこわし		壁下地	m ²		241.0		
	内装材とりこわし		巾木 クリカータイル	m		37.1		
	内装材とりこわし		巾木 御影石	m		48.0		
	内装材とりこわし		ワト巾木	m		385.0		
	内装材とりこわし		木製巾木	m		164.0		
	内装材とりこわし		石膏ボード	m ²		208.0		
	内装材とりこわし		ビニルクロス	m ²		265.0		
	内装材とりこわし		タイコ不燃スロンク [®] 有孔板	枚		37.7		
	内装材とりこわし		石膏下地	m ²		124.0		
	内装材とりこわし		羽目板張	m ²		29.4		
	内装材とりこわし		タイル	m ²		218.0		
	内装材とりこわし		天井下地	m ²		1,077.0		
	内装材とりこわし		石膏ボード	m ²		779.0		
	内装材とりこわし		ミネートン張	m ²		277.0		
	内装材とりこわし		クロス貼	m ²		42.1		
	内装材とりこわし (アスベスト含有)		タイル [®] 貼	m ²		44.7		

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
	内装材とりこわし		ミネートンキューブ貼	m ²		97.9		
	内装材とりこわし		カーミネートンキューブ貼	m ²		19.3		
	内装材とりこわし		タイコ不燃ストロンク	m ²		66.3		
	内装材とりこわし		ジプトン貼	m ²		54.6		
	内装材とりこわし		石膏化粧ボード	m ²		117.0		
	内装材とりこわし		ラワンベニヤ	m ²		7.3		
	内装材とりこわし		カーテンボックス	m		120.0		
	内装材とりこわし		テラゾーブロック	m		9.5		
	内部手摺撤去			m		37.3		
	黒板撤去			箇所		2.0		
	家具類撤去		下駄箱、洗面台上部ルーバー	式		1.0		
	流し台撤去			箇所		3.0		
	洗面カウンター撤去			箇所		3.0		
	トイレブース撤去			m ²		22.4		
	備品類撤去			式		1.0		
	銅製建具類撤去			m ²		444.0		
	木製建具類撤去			m ²		118.0		
	障子・ふすま撤去			m ²		84.6		

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
	ガラス撤去			m ²		359.0		
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
A-I 4	環境配慮							
	アスベスト除去			式		1.0		
	発生材処分			式		1.0		
	法定福利費			式		1.0		
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
A-I 5	発生材処分							
	発生材処分		積込	式		1.0		別紙明細 005
	発生材処分		運搬費	式		1.0		別紙明細 006
	発生材処分		処分費	式		1.0		別紙明細 007
	発生材処分		スクラップ 控除	式		1.0		別紙明細 008
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
A-II 1	直接仮設							
	外部足場		単管一本足場、ブラケット足場	式		1.0		別紙明細 009
	内部足場		脚立足場	式		1.0		別紙明細 010
	災害防止		アル防音パネ	式		1.0		別紙明細 011
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
A-II 2	土工							
	埋戻し		山砂	m3		121.0		
	土工機械運搬		片道30km以内	往復		1.0		
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
A-II 3	解体撤去							
	躯体解体		地上からの解体 圧砕機、ハッドブレーカー併用	m3		30.2		
	基礎解体		大型ブレーカー、圧砕機併用	m3		29.9		
	地業取り壊し			m3		17.1		
	とりこわし機械運搬			式		1.0		別紙明細 012
	コンクリートブロック撤去			m3		18.6		
	鋼製建具類撤去			m2		6.0		
	U字溝撤去			m		34.9		
	コンクリート類撤去		境界ブロック、門扉基礎 フェンス基礎	m3		3.0		
	フェンス撤去			m		19.8		
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
A-II 4	環境配慮							
	アスベスト除去			式		1.0		
	発生材処分			式		1.0		
	法定福利費			式		1.0		
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
A-II 5	発生材処分							
	発生材処分		積込	式				別紙明細 013
	発生材処分		運搬費	式				別紙明細 014
	発生材処分		処分費	式				別紙明細 015
	発生材処分		スクラップ 控除	式				別紙明細 016
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
A-III 1	外構							
	碎石敷き			m ³		195.0		
	ネットフェンス		H=1500	m		121.0		
	土工機械運搬		片道30km以内	往復		1.0		
	計							

別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	外部足場		枠組み本足場、ブラケット足場 階段足場	式	当たり	1.0		別紙明細 001 端数処理四捨五入
1	くさび緊結式足場 手すり先行方式 (安全手すり含む)		高さ20m未満 建地幅900mm 運搬費共	m ²		1,640.0		
2	くさび緊結式足場 手すり先行方式 (安全手すり含む)		高さ10m未満 建地幅900mm 運搬費共	m ²		195.0		
3	ブラケット足場		高さ10m程度 運搬費共	m ²		1,601.0		
4	階段足場			m ²		10.7		
	計							
	内部足場		脚立足場、棚足場	式	当たり	1.0		別紙明細 002 端数処理四捨五入
1	脚立足場		高さ1.8m 並列 運搬費共	m ²		831.0		
2	棚足場		運搬費共	m ²		308.0		
3	階段足場		運搬費共	m ²		21.8		
	計							
	災害防止			式	当たり	1.0		別紙明細 003 端数処理四捨五入
1	防音パネル		アルミ製 運搬費共	m ²		1,835.0		
	計							

別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	とりこわし機械運搬			式	当たり	1.0		別紙明細 004 端数処理四捨五入
1	とりこわし機械運搬			往復		1.0		
	計							
	発生材処分		積込	式	当たり	1.0		別紙明細 005 端数処理四捨五入
1	コンクリート類 集積、積込		機械	m3		1,218.0		
2	発生材積込		石膏ボード	m3		10.4		
3	発生材積込		金属くず	m3		39.3		
4	発生材積込		木くず	m3		16.9		
5	発生材積込		廃プラスチック	m3		2.2		
6	発生材積込		がれき類その他	m3		141.0		
7	発生材積込		混合廃棄物	m3		280.0		
8	発生材積込		安定型処分	m3		1.2		
	計							

別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	発生材処分		運搬費	式	当たり	1.0		別紙明細 006 端数処理四捨五入
1	とりこわし 発生材運搬		ダンプトラック 10t積	台		359.0		
2	とりこわし 発生材運搬		ダンプトラック 2t積	台		2.0		
	計							
	発生材処分		処分費	式		1.0		別紙明細 007 端数処理四捨五入
1	発生材処分		コンクリート塊	t		2,863.0		
2	発生材処分		石膏ボード	m3		10.4		
3	発生材処分		金属くず	m3		39.3		
4	発生材処分		木くず	m3		16.9		
5	発生材処分		廃プラスチック	m3		2.2		
6	発生材処分		がれき類その他	m3		141.0		
7	発生材処分		混合廃棄物	m3		280.0		
8	発生材処分		安定型処分	m3		1.2		
	計							

別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	発生材処分		スクラップ 控除			1.0		別紙明細 008 端数処理四捨五入
				式	当たり			
1	スクラップ 控除		鉄 へび - H1	t		▲ 109.0		
	計							
	外部足場		単管一本足場			1.0		別紙明細 009 端数処理四捨五入
				式	当たり			
1	単管一本足場		高さ10m未満 運搬費共	m ²		319.0		
2	ブラケット足場		高さ10m程度 運搬費共	m ²		229.0		
	計							
	内部足場		脚立足場			1.0		別紙明細 010 端数処理四捨五入
				式	当たり			
1	脚立足場		高さ1.8m 並列 運搬費共	m ²		62.1		
	計							

別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	災害防止		防音パネル	式		1.0		別紙明細 011
1	防音パネル		防音製 運搬費共	m ²		319.0		
	計							
	とりこわし機械運搬			式 当たり		1.0		別紙明細 012 端数処理四捨五入
1	とりこわし機械運搬			往復		1.0		
	計							
	発生材処分		積込	式 当たり		1.0		別紙明細 013 端数処理四捨五入
1	コンクリート類 集積、積込		機械	m ³		62.3		
2	発生材積込		金属くず	m ³		0.9		
3	発生材積込		がれき類その他	m ³		20.0		
4	発生材積込		混合廃棄物	m ³		0.1		
	計							

別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	発生材処分		運搬費	式	当たり	1.0		別紙明細 014 端数処理四捨五入
1	とりこわし 発生材運搬		ダンプトラック 10t積	台		19.0		
2	とりこわし 発生材運搬		ダンプトラック 2t積	台		2.0		
	計							
	発生材処分		処分費	式		1.0		別紙明細 015 端数処理四捨五入
1	発生材処分		コンクリート塊	t		146.0		
2	発生材処分		金属くず	m3		0.9		
3	発生材処分		がれき類その他	m3		20.0		
4	発生材処分		混合廃棄物	m3		0.1		
	計							
	発生材処分		スクラップ 控除	式	当たり	1.0		別紙明細 016 端数処理四捨五入
1	スクラップ 控除		鉄 ベー H1	t		▲ 7.8		
	計							

別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	仮囲い		成形鋼板 H=3.0m	式	当たり	1.0		別紙明細 017 端数処理四捨五入
1	仮囲い		成形鋼板 H=3.0m	m		199.00		
	計							
	仮囲い		ガードフェンス H=1.8m	式	当たり	1.0		別紙明細 018 端数処理四捨五入
1	ガードフェンス		基本料	台		25.0		
2	ガードフェンス		賃料	台		25.0		
	計							
	シートゲート		W3.6×H4.5m	式	当たり	1.0		別紙明細 019 端数処理四捨五入
1	シートゲート		W3.6×H4.5m	箇所		1.00		
	計							
	仮設鉄板敷			式	当たり	1.0		別紙明細 020 端数処理四捨五入
1	シートゲート		W3.6×H4.5m	箇所		252.00		
	計							

別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	交通誘導員			人	当たり	1.0		別紙明細 021 端数処理四捨五入
1	交通誘導員B			人		100.00		
	計							

科目内訳書

記号	名称	摘要	単位	設計額		備考
				数量	金額	
B-I	共通仮設費					
1	共通仮設費 (率計上)		式	1.0		
2	共通仮設費 (積上分)		式	1.0		
	計				0	

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
B-I 2	共通仮設費 共通仮設費(積上分)							
	仮囲い		成形鋼板 H=3.0m	式		1.0		別紙明細 017
	仮囲い		カーポートフェンス H=1.8m	式		1.0		別紙明細 018
	シートカーポート		W=3.6m H=4.5m	式		1.0		別紙明細 019
	仮設鉄板敷			式		1.0		別紙明細 020
	交通誘導員			式		1.0		別紙明細 021
	計						0	