

工事名称 東安房漁業協同組合 加工処理施設（ヒジキ加工場）整備工事

【C. 機械設備工事】

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 空調和設備工事	1) 機器設備工事	1	式		
1. 空調和設備工事	2) 配管設備工事	1	式		
1. 空調和設備工事	3) 制御配線工事	1	式		
計					
2. 換気設備工事	1) 機器設備工事	1	式		
2. 換気設備工事	2) ダクト設備工事	1	式		
計					
3. 衛生器具設備工事	1) 衛生器具設備工事	1	式		
計					
4. 給水設備工事	1) 屋内給水設備工事	1	式		
計					
5. 排水設備工事	1) 屋内排水設備工事	1	式		
5. 排水設備工事	2) 屋外排水設備工事	1	式		
計					
6. 給湯設備工事	1) 給湯設備工事	1	式		
計					
7. 蒸気設備工事	1) 蒸気設備工事	1	式		
計					
8. 圧縮空気・バキューム工事	1) 圧縮空気・バキューム工事	1	式		
計					

機械設備工事		2. 換気設備工事		1) 機器設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
HEU-1-1 全熱交換機	天井カセット型 Q=150m3/h 24時間換気機能付	1	台			
HEU-1-2 全熱交換機	天井埋込型 Q=800m3/h 24時間換気機能付	1	台			
HEX-2-1 全熱交換機	天井埋込型 Q=950m3/h 24時間換気機能付	1	台			
HEX-2-2 全熱交換機	天井埋込型 Q=450m3/h 24時間換気機能付	1	台			
FE-1-1 有圧扇	排気用SUS高耐食タイプ (24時間換気機能付) Q=3550 n3/h 500φ SUS7-ト°・電動シャッター・バックガード°共	4	組			
FE-1-2 天井扇	消音型 Q=100m3/h	1	台			
FE-1-3 天井扇	消音型 Q=50m3/h	1	台			
FE-1-4 排風機	ストレートシロッコファン Q=500m3/h	1	台			
FE-1-5 排風機	ストレートシロッコファン Q=500m3/h	1	台			
FE-1-6 有圧扇	排気用SUS高耐食タイプ Q=2000 n3/h 400φ SUS7-ト°・電動シャッター・バックガード°共	1	組			
F-1-1 排風機	ストレートシロッコファン Q=3500 n3/h	4	台			
F-2-1 排風機	ストレートシロッコファン Q=1400 n3/h	1	台			
FE-2-2 天井扇	低騒音型 Q=250 n3/h	1	台			
FE-2-3 天井扇	低騒音型 Q=100 n3/h	1	台			
FE-2-4 天井扇	低騒音型 Q=200 n3/h	1	台			
FE-2-5 天井扇	低騒音型 Q=50 n3/h	1	台			
FE-2-6 天井扇	低騒音型 Q=250 n3/h	1	台			
FE-2-7 天井扇	低騒音型 Q=150 n3/h	1	台			
FE-2-8 排風機	ストレートシロッコファン Q=1800 n3/h	1	台			
FS-1-1 有圧扇	給気用SUS高耐食タイプ (24時間換気機能付) Q=8000 n3/h SUS7-ト°・電動シャッター・バックガード°共	6	組			

機械設備工事		2. 換気設備工事		2) ダクト設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スパイラルダクト	300φ	43	m			
スパイラルダクト	250φ	107	m			
スパイラルダクト	200φ	57	m			
スパイラルダクト	150φ	24	m			
スパイラルダクト	100φ	29	m			
亜鉛鍍鋼板	0.6t	219	m ²			
ウエザーカバー	ステンレス製 700x700 防鳥網付	4	個			
風量調整ダンパー VD	丸型 300φ	3	個			
防火ダンパー FD	丸型 300φ	2	個			
防火ダンパー FD	丸型 200φ	10	個			
防火ダンパー FD	丸型 150φ	2	個			
ベントキャップ VC	深型 SUS製 300φ	5	個			
ベントキャップ VC	深型 SUS製 200φ	8	個			
ベントキャップ VC	深型 SUS製 150φ	8	個			
ベントキャップ VC	深型 SUS製 100φ	4	個			
ベントキャップ VC	深型 SUS製 FD付 250φ	2	個			
制気口	VHS 400X400	2	個			
制気口	VHS 350X350	3	個			
制気口	VHS 300X300	4	個			
制気口	VHS 200X200	7	個			

機械設備工事		4. 給水設備工事		1) 屋内給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【上水】						
硬質塩ビライニング鋼管	機械室. 便所 40 SGP-VB	4	m			
硬質塩ビライニング鋼管	機械室. 便所 32 SGP-VB	11	m			
硬質塩ビライニング鋼管	機械室. 便所 25 SGP-VB	50	m			
硬質塩ビライニング鋼管	機械室. 便所 20 SGP-VB	122	m			
硬質塩ビライニング鋼管	一般 40 SGP-VB	84	m			
硬質塩ビライニング鋼管	一般 25 SGP-VB	7	m			
硬質塩ビライニング鋼管	一般 20 SGP-VB	19	m			
硬質塩ビライニング鋼管	屋外 40 SGP-VB	3	m			
硬質塩ビライニング鋼管	土中 40 SGP-VD	1	m			
仕切弁	40 GV 10K	5	個			
仕切弁	25 GV 10K	6	個			
仕切弁	20 GV 10K	13	個			
ボールバルブ	25BV	1	個			
自動空気抜弁	20	1	個			
フレキシブル継手	40 S U S	2	本			
防露費		1	式			
【次亜塩素酸水】						
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	一般 20 HIVP	18	m			
仕切弁	GV(SUS) 20	1	個			

機械設備工事		5. 排水設備工事			1) 屋内排水設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水用硬質塩化ビニル管	機械室・便所 100VP	25	m			
排水用硬質塩化ビニル管	機械室・便所 75VP	8	m			
排水用硬質塩化ビニル管	機械室・便所 65VP	1	m			
排水用硬質塩化ビニル管	機械室・便所 50VP	28	m			
排水用硬質塩化ビニル管	機械室・便所 40VP	8	m			
耐火二層管	一般 100FDP	19	m			
耐火二層管	一般 75FDP	2	m			
耐火二層管	一般 65FDP	1	m			
耐火二層管	一般 50FDP	14	m			
耐火二層管	一般 40FDP	5	m			
通気用 排水用硬質塩化 ビニル管	機械室・便所 40VP	14	m			
通気用 耐火二層管	一般 100FDP	12	m			
通気用 耐火二層管	一般 75FDP	10	m			
通気用 耐火二層管	一般 40FDP	19	m			
ボールバルブ	BV ダクタイル 65	4	個			
排水用金物	T5A-50	5	個			
排水用金物	T514B-50	2	個			
排水用金物	T-5B-100	1	個			
掃除口金具	100COA	4	個			
掃除口金具	50COA	1	個			

機械設備工事		7. 蒸気設備工事			1) 蒸気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
B-1 蒸気ボイラー	簡易貫流蒸気ボイラー（灯油焚） 能力：613 kg/h 付属品：感震器、・標準付属品一式	2	基				
CF-1 薬注入装置	標準付属品一式	1	基				
NS-1 ボイラー用軟水装置	全自動型軟水装置 処理水量：1800 L/h	1	基				
T-1 ボイラー用給水タンク	200 L 架台、その他標準付属品一式	1	基				
HS-1 蒸気用ヘッダー	鋼管製 150φ × 2500 L	1	基				
ボイラー排気筒	SUS 250φ	2	組				
蒸気配管 配管用炭素鋼管（黒）	機械室 65 SGP	17	m				
蒸気配管 配管用炭素鋼管（黒）	機械室 50 SGP	31	m				
蒸気配管 配管用炭素鋼管（黒）	機械室 40 SGP	87	m				
蒸気配管 配管用炭素鋼管（黒）	機械室 25 SGP	38	m				
蒸気用減圧弁	65	2	個				
蒸気用減圧弁	40	4	個				
Yストレーナー	65	2	個				
Yストレーナー	40	4	個				
仕切弁	65GV ダクタイル	8.0	個				
仕切弁	50GV ダクタイル	1.0	個				
仕切弁	40GV ダクタイル	4.0	個				
仕切弁	25GV ダクタイル	12.0	個				
安全弁	65	2.0	個				
安全弁	25	4.0	個				

